

## THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân phường Hà Tu;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Hà Tu;
- Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hà Tu;
- Phòng Văn hoá – xã hội phường Hà Tu;
- Đồng chí khu trưởng khu Hà Tu 5, phường Hà Tu.

Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hà Tu báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông hiện hữu thuộc tổ 9 khu Hà Tu 5, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

1. Tên công trình: Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông hiện hữu thuộc tổ 9 khu Hà Tu 5, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

2. Địa điểm xây dựng: Tổ 9 khu Hà Tu 5, Phường Hà Tu.

3. Tên và địa chỉ Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hà Tu.
- Địa chỉ: Tổ 6, khu Hà Tu 2, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Tên cá nhân phụ trách trực tiếp: Nguyễn Khắc Hoàng.
- Số điện thoại: 0397.719.226

5. Quy mô công trình:

Tuyến đường dài  $L = 297,3m$ :

- Bề rộng mặt đường từ 7,0 – 10,50m: Kết cấu mặt đường cạp mở rộng và mặt đường tăng cường làm mới từ trên xuống dưới, dải thảm bê tông nhựa chặt 12,5 dày 7cm.

- Kết cấu vỉa hè: Viên lát vỉa hè, viên bó vỉa, rãnh tam giác bằng đá xẻ.

- Hồ trồng cây bằng đá xẻ kích thước 1,20x1,20m.

- Thoát nước mưa: Thiết kế mới các tuyến cống B600. Tận dụng hệ thống cống dọc còn tốt, sửa chữa cống hư hỏng, bổ sung ga thu, hố thu nước trực tiếp

và rãnh ngang; trên tuyến bố trí các hố thu nước trực tiếp (bố trí trung bình 25-30m/1 hố thu).

- An toàn giao thông: Các công trình an toàn giao thông được thiết kế theo QCVN 41:2024/BGTVT và theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Thoát nước thải: Xây dựng đường cống HDPE D315 Pn10 thoát nước thải dọc tuyến, bố trí ga thu hoàn thiện.

- Bản vẽ thiết kế báo cáo kinh tế kỹ thuật được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, đóng dấu xác nhận kèm theo quyết định này.

6. Vị trí đổ thải: Tại quỹ đất giáp Công ty cổ phần Hương Phong.

7. Danh sách nhà thầu chính, nhà thầu phụ:

- Quản lý dự án và tư vấn giám sát: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hà Tu.

- Nhà thầu thiết kế: Công ty Cổ phần xây dựng Đại Việt.

- Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng dân dụng – công nghiệp.

8. Ngày khởi công và ngày hoàn thành theo hợp đồng:

- Ngày khởi công: 02/4/2026.

- Ngày hoàn thành: 30/8/2026.

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Phòng QLDA (*thực hiện*);
- Phòng Tổng hợp (*thực hiện*);
- Lưu: VT.

**Hoàng Vĩnh Hà**